



Tipo	: Centro di Lavoro Verticale		
Costruttore	: FAMUP		
Modello	: MCX 700		
Controllo numerico	: SIEMENS SINUMERIC		
Dimensioni tavola (mm)	: 600 x 450		
Corsa longitudinale (mm)	: 700	Potenza motore mandr. (HP)	:
Corsa trasversale (mm)	: 480	Voltaggio (V)	: 380
Corsa verticale (mm)	: 470	Anno di costruzione	: 1996
Attacco mandrino ISO	: 40	Matricola	: 70.488.96
Velocità mandrino (giri/1') da	: 30 a: 4500	Peso (Kg)	: 4800
Gamme velocità mandrino n.	: /	Altezza (mm)	:
Velocità avanz. (mm/1') da	: 0 a: 10000	Larghezza (mm)	:
Velocità avanz. rapidi (mm/1')	: 24000	Profondità (mm)	:
Magazzino utensili n°	: 24		
Accessori	: cambio pallet		